

Inwestor:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Likwidacja barier architektonicznych w budynku
ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "DOSKONALENIE JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO" W ZIELONEJ GÓRZE, DZ. NR 19/3, OBR. 30".

Adres budowy: 65-401 Zielona Góra, ul. Długa 5,

Sporządził:

Sprawdził:

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. Stała	Razem
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2.	PRACE MODERNIZACYJNE					

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1		Wygradzenie obszaru objętego pracami planeką/folią Charakterystyka Robót: wycena indywidualna	148,000	m2		
2		Demontaż istniejącej balustrady- z uwzględnieniem niezbędnych dostosowań (docinki etc.) Charakterystyka Robót: wycena indywidualna	53,200	m		
3		Rozbiórka fragmentu posadzki piwnicy dla wykonania podszybia - nacięcie posadzki wym. 2.25 x 1.75 Charakterystyka Robót: wycena indywidualna	8,010	m		
4		Rozbiórka fragmentu posadzki piwnicy dla wykonania podszybia - rozkucie posadzki 2.25x1.75x0.45 Charakterystyka Robót: wycena indywidualna	1,740	m3		
5		Demontaż drzwi Charakterystyka Robót: wycena indywidualna	1,000	szt		
6		Rozbiórka ścian murowanych nienośnych gr.15cm Charakterystyka Robót: wycena indywidualna	1,880	m3		
7		Podcięcie biegów i spoczników Charakterystyka Robót: wycena indywidualna	7,750	m		
8		Bruzdowanie elementów konstrukcyjnych - wycięcie kapinosów posadzki parteru, I i II piętra (z uwzględnieniem skucia tynku na pełnej długości podciągu) Charakterystyka Robót: wycena indywidualna	11,750	m		
9		Rozbiórka ścian murowanych - ręczne usunięcie gruzu z budynku Charakterystyka Robót: wycena indywidualna	3,700	m3		
		Razem:				
2		PRACE MODERNIZACYJNE				
10		Montaż próbny podnośnika / skanowanie laserowe klatki schodowej Charakterystyka Robót: wycena indywidualna	1,000	kpl		
11		Wykonanie podbudowy pod płytę podszybia z betonu C8/10 gr.10cm Charakterystyka Robót: wycena indywidualna	0,400	m3		
12		Ułożenie maty bentonitowej na powierzchni podszybia	4,260	m2		

		<i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>				
13		Wykonanie płyty podszybia wraz ze ściankami, z betonu C20/25 W6 <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	0,960	m3		
14		Przygotowanie i montaż zbrojenia - płyta podszybia <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	218,400	kg		
15		Uszczelnienie przerw roboczych taśmami bentonitowymi <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	0,840	m		
16		Zabezpieczenie płyty podszybia farbą chemoodporną <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	4,810	m2		
17		Murowanie ścian z bloczków silikatowych kl.15 MPa na zaprawie kl. 10 MPa, grubość ściany 18cm <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	8,720	m2		
18		Osadzenie nadproży prefabrykowanych <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	1,200	m		
19		Osadzenie drzwi aluminiowych pełnych, 90x205cm, panel wentylacyjny, samozamykacz <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	1,000	szt		
20		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych w pom. 01.02 wraz z wykonaniem cokołu <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	5,700	m2		
21		Szlifowanie krawędzi biegu schodowego po podcięciach <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	5,710	m2		
22		Tynki na ścianach- tynkowanie duszy schodów i ściany murowanej w pom. 01.02 <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	27,110	m2		
23		Gładzie na ścianach wraz z gruntowaniem powierzchni- dusza schodów i ściany pom. 01.02 <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	27,110	m2		
24		Dwukrotne malowanie na ścianach - dusza schodów i ściany pom. 01.02 <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	27,110	m2		
25		Gładzie na stropach wraz z gruntowaniem powierzchni klatek schodowych <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	89,580	m2		
26		Malowanie stropów klatek schodowych <i>Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	89,580	m2		

27		<i>Dostawa i montaż konstrukcji podestu stalowego - blachownica gr. półki oraz środnika 8mm, blacha aluminiowa ryflowana gr.6mm, blachy czołowe gr.8mm, kotwy chemiczne M16..etc. Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	270,580	kg		
28		<i>Podest z blachy aluminiowej ryflowanej gr. 6mm Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	3,120	m2		
29		<i>Ponowny montaż balustrad - z uwzględnieniem niezbędnych dostosowaniach wynikających ze zmiany lokalizacji Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	53,200	m		
30		<i>Dostawa i montaż podnośnika wraz z odbiorami jednostki certyfikującej - (UDT) i przygotowanie dokumentacji powykonawczej etc. Charakterystyka Robót: wycena indywidualna</i>	1,000	kpl		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				